

Keuzelijst De Meijert - Ruwbouw d.d. 27-05-2025

Indelingswijzigingen

22. Indelingswijzigingen

☐	22-030	Samenvoegen slaapkamers 2 en 3: optie 1	€ -550,00
		* gibowand tussen slaapkamer 2 en 3 vervalt * deur/kozijn en thermostaat slaapkamer 2 vervallen * deur slaapkamer 3 wordt gespiegeld * elektra wordt aangepast * plafondlichtpunten worden apart geschakeld * e.e.a. conform optietekening	

22. Indelingswijzigingen

☐	22-032	Samenvoegen slaapkamers 2 en 3: optie 2	€ -550,00
		* gibowand slaapkamer 1 en 2 verplaatst * gibowand tussen slaapkamer 2 en 3 vervalt * deur/kozijn en thermostaat slaapkamer 3 vervallen * elektra wordt aangepast * plafondlichtpunten worden apart geschakeld * e.e.a. conform optietekening	

22. Indelingswijzigingen

☐	22-034	Slaapkamer 1 vergroten i.c.m. optie 22-030: optie 3	€ 275,00
		* gibowand slaapkamer 1 verplaatst * gibowand tussen slaapkamer 2 en 3 vervalt * plafondlichtpunten worden apart geschakeld * deur/kozijn en thermostaat slaapkamer 3 vervallen * elektra wordt aangepast * e.e.a. conform optietekening	

22. Indelingswijzigingen

☐	22-040	Vergroten badruimte; slaapkamer 1 wordt kleiner	€ 1.950,00
		* gibowand tussen slaapkamer 1 en badruimte verplaatst * elektra wordt aangepast * e.e.a. conform optietekening	

22. Indelingswijzigingen

☐	22-060	Indeling 2e verdieping: voorgevel één afgesloten onbenoemde ruimte	€ 4.750,00
--------------------------	--------	---	------------

Onbenoemde ruimte 2:

- * warmte-afgiftesysteem in te regelen met aparte ruimtethermostaat
- * ruimtetemperatuur in te regelen naar 22 graden
- * wtw-inblaasventiel in de wand, leiding opbouw in de techniekruimte
- * wandlichtpunt met schakelaar
- * 2 dubbele wandcontactdozen
- * het deurkozijn wordt zonder bovenlicht uitgevoerd
- * schakelaar en enkele wcd zolder worden verplaatst
- * e.e.a. conform optietekening

22. Indelingswijzigingen

☐	22-064	Indeling 2e verdieping: achtergevel één afgesloten onbenoemde ruimte	€ 4.350,00
--------------------------	--------	---	------------

Onbenoemde ruimte 1:

- * warmte-afgiftesysteem in te regelen met aparte ruimtethermostaat
- * ruimtetemperatuur in te regelen naar 22 graden
- * wtw-inblaasventiel in de wand, leiding opbouw in de techniekruimte
- * wandlichtpunt met schakelaar
- * 2 dubbele wandcontactdozen
- * het deurkozijn wordt zonder bovenlicht uitgevoerd
- * schakelaar en enkele wcd zolder worden verplaatst
- * e.e.a. conform de optietekening

Ruwbouw

24. Dak

☐	24-010	Dakraam, voorgevel - positie 1 (trapzijde)	€ 2.350,00
--------------------------	--------	---	------------

- * binnenzijde wit afgewerkt
- * voorzien van HR+++ glas
- * afmeting ca. 940x1400mm
- * bediening d.m.v. handgreep aan de onderzijde
- * positie conform de optietekening maar is afhankelijk van de uiteindelijke constructie van het dak

24. Dak

☐	24-012	Dakraam, voorgevel - positie 2 (niet-trapzijde)	€ 2.350,00
--------------------------	--------	--	------------

- * binnenzijde wit afgewerkt
- * voorzien van HR+++ glas
- * afmeting ca. 940x1400mm
- * bediening d.m.v. handgreep aan de onderzijde
- * positie conform de optietekening maar is afhankelijk van de uiteindelijke constructie van het dak

24. Dak

☐	24-014	Dakraam, achtergevel - positie 3 (trapzijde)	€ 2.350,00
* binnenzijde wit afgewerkt * voorzien van HR+++ glas * afmeting ca. 940x1400mm * bediening d.m.v. handgreep aan de onderzijde * positie conform de optietekening maar is afhankelijk van de uiteindelijke constructie van het dak			

24. Dak

☐	24-016	Dakraam, achtergevel - positie 4 (niet-trapzijde)	€ 2.350,00
* binnenzijde wit afgewerkt * voorzien van HR+++ glas * afmeting ca. 940x1400mm * bediening d.m.v. handgreep aan de onderzijde * exacte positie is afhankelijk van de uiteindelijke constructie van het dak			

24. Dak

☐	24-030	Dakkapel 3100mm, achtergevel	€ 16.000,00
* dakkapel voorzien van kunststof kozijnen * beplating aan de zijanten van de dakkapel * afmeting inwendig ca. 2620 mm breed * 2x vast glas, 1x draaikiepraam * voorzien van HR+++ glas * e.e.a. conform de optietekening			

30. Gevel

☐	30-020	Wijzigen loopdeur achtergevel	€ 150,00
* het wijzigen van de loopdeur in de achtergevel			

30. Gevel

☐	30-030	Schuifpui - schuivend gedeelte aan de trapzijde van de woning	€ 5.000,00
Openslaande deuren met zijlichten vervangen door: * aluminium schuifpui			

- * schuivend gedeelte aan de trapzijde in de woning
- * voorzien van gelijksluitend slot
- * kleur conform de gevelkozijnen

N.B. De kleur kan afwijken van de kunststof buitengevelkozijnen omdat de schuifpui van aluminium is.

30. Gevel



30-032

Schuifpui - schuivend gedeelte aan de niet-trapzijde aan de woning

€ 5.000,00

Openslaande deuren met zijlichten vervangen door:

- * aluminium schuifpui
- * schuivend gedeelte aan de niet-trapzijde van de woning
- * voorzien van gelijksluitend slot
- * kleur conform de gevelkozijnen

N.B. De kleur kan afwijken van de kunststof buitengevelkozijnen omdat de schuifpui van aluminium is.

Installaties

47. Keukeninstallatie



47-010

Het aanpassen/uitbreiden van de standaard keukeninstallatie

n.t.b.

Nadat u voor de deadline een gemaatvoerde keukeninstallatie van Bruynzeel of eigen keukenleverancier heeft ingediend, ontvangt u hiervan een offerte. De stuksprijzen zijn als onderstaand:

Elektra:

- * enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele: € 75,=
- * extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep: € 250,=
- * extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep: € 180,=
- * extra wandcontactdoos op aparte groep (t.b.v oven): €450,=
- * 2 aansluitingen voor wandlichtpunten op 1 schakelaar: € 550,=
- * bedraden bestaande loze leiding op aparte groep t.b.v. heetwaterkraan: € 350,=
- * verplaatsen bestaand elektrapunt: € 125,=
- * wandaansluiting wordt vloeraansluiting voor kookeiland: € 535,=
- * extra plafondlichtpunt boven kookeiland op nieuwe schakelaar: € 310,=
- * verplaatsen bestaand plafondlichtpunt: € 145,=

Loodgieterij:

- * verplaatsen afvoer/koud-warmwaterleiding: € 235,= per m1 (niet naar eiland!)
- * verplaatsen wateraansluiting vaatwasser € 120, m1 (niet naar eiland!)
- * aanbrengen wateraansluiting Amerikaanse koelkast: € 290,=

Diversen:

- * aanpassen legpatroon vloerverwarming: € 150,=
- * coördinatiekosten keukentekening door eigen keukenleverancier i.p.v. Bruynzeel: € 350,=
- * de afzuigpunten in het plafond van de ventilatie kunnen niet worden verplaatst.

47. Keukeninstallatie

☐	47-020	Extra aardlekschakelaar in de meterkast	€ 270,00
--------------------------	--------	--	----------

Er mogen maximaal 4 elektriciteitsgroepen op een aardlekschakelaar worden aangesloten. Door een uitbreiding van de meterkast met 3 of meer extra groepen (voor bijvoorbeeld een extra oven, inbouwkoffiezetapparaat of heetwaterkraan aansluiting) is een extra aardlekschakelaar benodigd.

De aannemer behoudt het recht om, indien uit opgave installateur blijkt dat een extra aardlekschakelaar benodigd is, de kosten achteraf tot 3 maanden voor oplevering in rekening te brengen.

50. Installatie

☐	50-010	Buitenkraan voorgevel	€ 950,00
--------------------------	--------	------------------------------	----------

- * buitenkraan met losse bedieningssleutel
- * hoogte kraan ca. 60 cm vanaf peil
- * buitenkraan is vorstvrij
- * positie: in het verlengde van de meterkast

50. Installatie

☐	50-020	Buitenkraan achtergevel	€ 1.150,00
--------------------------	--------	--------------------------------	------------

- * buitenkraan met losse bedieningssleutel
- * hoogte kraan ca. 60 cm vanaf peil
- * buitenkraan is vorstvrij
- * positie: in het verlengde van de meterkast

50. Installatie

☐	50-050	Warmte-afgiftesysteem op de 2e verdieping op aparte thermostaat	€ 1.950,00
--------------------------	--------	--	------------

- * warmte-afgiftesysteem in te regelen met aparte ruimtethermostaat
- * ruimtetemperatuur in te regelen naar 22 graden

N.B.:

De ruimtetemperatuur van een open zolderruimte (zonder binnenwanden) is van invloed van de temperatuur en het gebruik van de overige ruimtes in de woning.

50. Installatie

☐	50-060	Upgrade boiler vat naar 200 liter	€ 675,00
--------------------------	--------	--	----------

Het vergroten van de warmwatercapaciteit door het vervangen van het 150 liter boiler vat door een 200 liter boiler vat.

N.B.:

Indien u kiest voor een ligbad via UHUW is de upgrade van het boiler vat van minimaal 200 liter verplicht.

50. Installatie

☐	50-064	Upgrade boilervat naar 240 liter	€ 1.150,00
--------------------------	--------	---	------------

Het vergroten van de warmwatercapaciteit door het vervangen van het 150 liter boilervat door een 240 liter boilervat.

70. Elektra

☐	70-010	Vorbereiding aansluiting elektrische auto	€ 350,00
--------------------------	--------	--	----------

* mantelbuis van fundering naar de pergola
* mantelbuis met diameter 75mm
* mantelbuis is voorzien van controledraad, deze is niet geschikt als trekdraad
* aangeven aan welke zijde van de parkeerplaats(en) de mantelbuis uit dient te komen

70. Elektra

☐	70-030	Buitenwandcontactdoos achtergevel	€ 500,00
--------------------------	--------	--	----------

* dubbele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos
* ca. 350 mm boven maaiveld
* aan de achtergevel onder het buitenlichtpunt

70. Elektra

☐	70-032	Buitenwandcontactdoos voorgevel	€ 500,00
--------------------------	--------	--	----------

* dubbele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos
* ca. 350 mm boven maaiveld
* aan de voorgevel onder het buitenlichtpunt

70. Elektra

☐	70-040	Grondkabel 15m1 (opgerold aan de achtergevel)	€ 725,00
--------------------------	--------	--	----------

* 15m1 grondkabel (opgerold vanaf bij de gevel)
* positie conform tekening
* deze grondkabel wordt niet aangesloten in de meterkast i.v.m. veiligheid

70. Elektra

☐	70-058	Verplaatsen plafondlichtpunt in de woonkamer	€ 145,00
--------------------------	--------	---	----------

* positie: conform uw gemaatvoerde tekening

N.B. De opgegeven positie kan enigszins afwijken omdat de plafondlichtpunt wordt ingestort in de ruw betonvloer.

70. Elektra

☐	70-060	Wandcontactdoos/bestaande groep in de hal	€ 250,00
* extra dubbele wandcontactdoos * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer * vertikaal geplaatst * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-070	Wandcontactdoos/bestaande groep in de woonkamer	€ 250,00
* extra dubbele wandcontactdoos * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer * vertikaal geplaatst * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-080	Wandcontactdoos/bestaande groep in slaapkamer 1	€ 250,00
* extra dubbele wandcontactdoos * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer * vertikaal geplaatst * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-084	Wandcontactdoos/bestaande groep in slaapkamer 2	€ 250,00
* extra dubbele wandcontactdoos * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer * vertikaal geplaatst * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-088	Wandcontactdoos/bestaande groep in slaapkamer 3	€ 250,00
* extra dubbele wandcontactdoos * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer * vertikaal geplaatst * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-100	Wandcontactdoos/bestaande groep in onbenoemde ruimte voorgevel 2e verdieping	€ 250,00
--------------------------	--------	---	----------

- * extra dubbele wandcontactdoos
- * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast
- * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer
- * vertikaal geplaatst
- * positie: conform tekening

70. Elektra

☐

70-102

Wandcontactdoos/bestaande groep in onbenoemde ruimte voorgevel 2e verdieping

€ 250,00

- * extra dubbele wandcontactdoos
- * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast
- * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer
- * vertikaal geplaatst
- * positie: conform tekening

70. Elektra

☐

70-108

Wandcontactdoos/bestaande groep in onbenoemde ruimte achtergevel 2e verdieping

€ 250,00

- * extra dubbele wandcontactdoos
- * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast
- * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer
- * vertikaal geplaatst
- * positie: conform tekening

70. Elektra

☐

70-110

Wandcontactdoos/bestaande groep in onbenoemde ruimte achtergevel 2e verdieping

€ 250,00

- * extra dubbele wandcontactdoos
- * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast
- * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer
- * vertikaal geplaatst
- * positie: conform tekening

70. Elektra

☐

70-116

Wandcontactdoos/bestaande groep op afwijkende positie

€ 330,00

- * extra dubbele wandcontactdoos
- * aangesloten op een bestaande groep in de meterkast
- * vertikaal geplaatst
- * positie en hoogte: conform tekening

70. Elektra

☐

70-120

DATA-aansluiting: bedraden bestaande loze leiding in de woonkamer

€ 200,00

- * bestaande loze leiding nabij de buitengevel bedraden met CAT6 kabel
- * afmonteren in de woonkamer met een UTP wandcontactdoos (RJ45)
- * afmonteren in de meterkast met een stekker (plug)
- * positie: conform tekening

70. Elektra

☐	70-130	DATA-aansluiting: bedraden bestaande loze leiding in slaapkamer 1	€ 200,00
* bestaande loze leiding bedraden met CAT6 kabel * afmonteren in slaapkamer 1 met een UTP wandcontactdoos (RJ45) * afmonteren in de meterkast met een stekker (plug) * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-134	Loze leiding - in slaapkamer 2	€ 205,00
* loze leiding (19mm) vanuit de meterkast eindigend in een inbouwdoos * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer * loze leiding is voorzien van een controledraad ter controle * controledraad is niet geschikt om bedrading mee aan te brengen * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-136	DATA-aansluiting: bedraden loze leiding in slaapkamer 2	€ 200,00
* alleen in combinatie met optie 70-38: loze leiding * loze leiding bedraden met CAT6 kabel * afmonteren in slaapkamer 2 met een UTP wandcontactdoos (RJ45) * afmonteren in de meterkast met een stekker (plug) * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-140	Loze leiding - in slaapkamer 3	€ 205,00
* loze leiding (19mm) vanuit de meterkast eindigend in een inbouwdoos * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer * loze leiding is voorzien van een controledraad ter controle * controledraad is niet geschikt om bedrading mee aan te brengen * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-142	DATA-aansluiting: bedraden loze leiding in slaapkamer 3	€ 200,00
* alleen in combinatie met optie 70-140: loze leiding * loze leiding bedraden met CAT6 kabel * afmonteren in slaapkamer 3 met een UTP wandcontactdoos (RJ45) * afmonteren in de meterkast met een stekker (plug) * positie: conform tekening			

70. Elektra

☐	70-150	Loze leiding - in onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte voorgevel 2e verdieping	€ 205,00
* loze leiding (19mm) vanuit de meterkast eindigend in een inbouwdoos			

- * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer
- * loze leiding is voorzien van een controledraad ter controle
- * controledraad is niet geschikt om bedrading mee aan te brengen
- * positie: conform tekening

70. Elektra

☐	70-152	DATA-aansluiting: bedraden loze leiding in onbenoemde ruimte voorgevel 2e verdieping	€ 200,00
		* alleen in combinatie met optie 70-150: loze leiding * loze leiding bedraden met CAT6 kabel * afmonteren in onbenoemde ruimte 1 voorgevel met een UTP wandcontactdoos (RJ45) * afmonteren in de meterkast met een stekker (plug) * positie: conform tekening	

70. Elektra

☐	70-156	Loze leiding - in onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte achtergevel 2e verdieping	€ 205,00
		* loze leiding (19mm) vanuit de meterkast eindigend in een inbouwdoos * hoogte ca. 300mm vanaf de vloer * loze leiding is voorzien van een controledraad ter controle * controledraad is niet geschikt om bedrading mee aan te brengen * positie: conform tekening	

70. Elektra

☐	70-158	DATA-aansluiting: bedraden loze leiding in onbenoemde ruimte achtergevel 2e verdieping	€ 200,00
		* alleen in combinatie met optie 70-156: loze leiding * loze leiding bedraden met CAT6 kabel * afmonteren in onbenoemde ruimte 1 voorgevel met een UTP wandcontactdoos (RJ45) * afmonteren in de meterkast met een stekker (plug) * positie: conform tekening	

70. Elektra

☐	70-166	Loze leiding op afwijkende positie	€ 280,00
		* loze leiding (19mm) vanuit de meterkast eindigend in een inbouwdoos * loze leiding voorzien van controle draad ter controle * controledraad is niet geschikt om bedrading mee aan te brengen * positie en hoogte: conform tekening	

70. Elektra

☐	70-170	Eén aansluiting wandlichtpunt met wisselschakelaars in de hal	€ 535,00
		* aansluiting wandlichtpunt * hoogte ca. 2000mm+ * aangesloten op 2 wisselschakelaars * exclusief armatuur	

* posities: conform tekening

70. Elektra☐**70-174****Twee aansluitingen wandlichtpunten met wisselschakelaars in de hal****€ 1.275,00**

- * aansluiting 2 wandlichtpunten
- * hoogte ca. 2000mm+
- * aangesloten op 2 wisselschakelaars
- * exclusief armatuur
- * posities: conform tekening

70. Elektra☐**70-180****Eén aansluiting wandlichtpunt met schakelaar in de woonkamer****€ 350,00**

- * aansluiting wandlichtpunt
- * hoogte ca. 2000mm+
- * aangesloten op één nieuwe schakelaar
- * exclusief armatuur
- * posities: conform tekening

70. Elektra☐**70-184****Twee aansluitingen wandlichtpunten met schakelaar in de woonkamer****€ 550,00**

- * aansluitingen 2 wandlichtpunten
- * hoogte ca. 2000mm+
- * aangesloten op één nieuwe schakelaar
- * exclusief armatuur
- * posities: conform tekening

70. Elektra☐**70-190****Eén aansluiting wandlichtpunt met schakelaar in slaapkamer 1****€ 350,00**

- * aansluiting wandlichtpunt
- * hoogte ca. 2000mm+
- * aangesloten op één nieuwe schakelaar
- * exclusief armatuur
- * posities: conform tekening

70. Elektra☐**70-194****Twee aansluitingen wandlichtpunten met schakelaar in slaapkamer 1****€ 550,00**

- * aansluiting 2 wandlichtpunten
- * hoogte ca. 2000mm+
- * aangesloten op één nieuwe schakelaar
- * exclusief armatuur
- * posities: conform tekening

70. Elektra**70-200****Aansluitpunt t.b.v. Wifi access point - 1e verdieping****€ 350,00**

- * loze leiding vanaf de meterkast
- * voorzien van CAT-6 bedrading
- * eindigend in het plafond van de overloop 1e verdieping
- * afgemonteerd met een stekker (plug) aan beide zijden
- * exclusief Wifi access point

N.B.:

Na oplevering kan hier een access point (zie afbeelding als voorbeeld) op aangesloten worden waardoor het Wifi signaal vanuit wordt uitgezonden. De locatie van de router in de meterkast blijkt in de praktijk niet altijd toereikend om de gehele woning van voldoende signaal te kunnen voorzien. Door het signaal centraal uit te zenden zijn er minder obstakels zoals wanden, betonnen vloeren of staalconstructies die het signaal kunnen verstoren of verzwakken.

70. Elektra**70-202****Aansluitpunt t.b.v. Wifi access point - 2e verdieping****€ 350,00**

- * loze leiding vanaf de meterkast
- * voorzien van CAT-6 bedrading
- * eindigend op de wand van de technische ruimte (ca. 2200mm+)
- * afgemonteerd met een stekker (plug) aan beide zijden
- * exclusief Wifi access point

N.B.:

Na oplevering kan hier een access point (zie afbeelding als voorbeeld) op aangesloten worden waardoor het Wifi signaal vanuit wordt uitgezonden. De locatie van de router in de meterkast blijkt in de praktijk niet altijd toereikend om de gehele woning van voldoende signaal te kunnen voorzien. Door het signaal centraal uit te zenden zijn er minder obstakels zoals wanden, betonnen vloeren of staalconstructies die het signaal kunnen verstoren of verzwakken.

70. Elektra**70-220****Bedraden loze leiding t.b.v. wasdroger****€ 350,00**

- * standaard loze leiding in de technische ruimte op de 2e verdieping
- * voorzien van bedrading
- * aangesloten op een aparte groep in de meterkast
- * wasmachine en wasdroger kunnen gelijktijdig worden gebruikt

53. Sanitair**53-010****Standaard sanitair****€ 0,00**

Het leveren en aanbrengen van de standaard sanitair in de toilet- en badruimte conform de Technische Omschrijving en verkooptekening.

53. Sanitair

☐

53-020

Sanitair offerte

n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van sanitair in de toiletruimte en/of badruimte conform offertenummer van UwHuisUwWensen d.d.

53. Sanitair

☐

53-028

Toiletruimte begane grond: casco

€ -500,00

* sanitair, inbouwreservoir wandcloset, tegelwerk, wandspuitwerk en dorpel vervallen
* dekvloer, plafondsputwerk en verwarmingsslangen worden aangebracht
* waterleidingen en de afvoeren worden boven de dekvloer en/of de leidingschacht afgedopt

N.B.:

De gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hiervoor van toepassing en u dient de 'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen.

De koper draagt zorg voor een waterdichte afwerking van deze ruimte.

53. Sanitair

☐

53-032

Badruimte 1e verdieping: casco

€ -1.500,00

* sanitair, inbouwreservoir wandcloset, draingoot, tegelwerk, radiator, dekvloer en dorpel vervallen
* wanden worden niet afgewerkt, sparingen/sleuven worden niet dichtgezet
* plafondsputwerk wordt aangebracht
* elektra wordt op de standaard plaats aangebracht en afgemonteerd
* aardingsnet wordt aangebracht in de vloer
* leidingwerk wordt afgedopt op de schacht of in de hoek van de badruimte
* de verwarmingsslangen worden naar de badruimte aangebracht tot bij de deur.
Na oplevering kan deze lus worden uitgebreid om de verwarmingsslangen in de vloer van de badruimte aan te brengen.

N.B.:

De gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hiervoor van toepassing en u dient de 'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen.

De koper draagt zorg voor een waterdichte afwerking van deze ruimte.

Trappen

32. Trappen

☐

32-014

Dichte trap 2e verdieping

€ 500,00

* de trap treden worden dichtgezet met MDF-stootborden
* de gehele trap wordt met witte grondverf, niet afgelakt, behandeld
* schroefgaten worden niet dichtgezet
* verrekening t.o.v. de standaard trap